

**CONVITE Nº 0006/2012**  
**Anexo I**

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
<b>REFORMA GERAL</b>							
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	1.7.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,88	22,07	R\$ 63,56
1.2	1.7.25	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	37,82	9,57	R\$ 361,94
1.3	1.7.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	171,00	3,67	R\$ 627,57
1.4	1.7.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,50	95,66	R\$ 47,83
						Subtotal	R\$ 1.100,90
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,77	9,98	R\$ 47,60
2.2	2.3.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	4,77	17,29	R\$ 82,47
						Subtotal	R\$ 130,07
<b>3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>							
3.1	6.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,88	209,73	R\$ 604,02
3.2	6.7.28	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,80	259,01	R\$ 466,22
3.3	6.7.47	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,50	58,16	R\$ 29,08
						Subtotal	R\$ 1.099,32
<b>4 PAREDES E PAINÉIS</b>							
4.1	8.1.10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGA MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	M2	42,60	29,34	R\$ 1.249,88
4.2	8.4.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	9,00	2,79	R\$ 25,11
4.3	8.6.8	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	6,00	64,40	R\$ 386,40
						Subtotal	R\$ 1661,39
<b>5 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							
5.1	9.1.18	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	8,00	359,74	R\$ 2.877,92
5.2	9.1.19	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	377,25	R\$ 754,50
5.3	9.1.21	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	451,95	R\$ 451,95
						Subtotal	R\$ 4.084,37
<b>6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
6.1	12.4.6	C1464	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS C/MANTA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO	M2	15,00	26,31	R\$ 394,65
							R\$ 394,65
<b>7 REVESTIMENTOS</b>							
7.1	14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	63,60	3,16	R\$ 200,98
7.2	14.1.45	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/PAREDE	M2	63,60	11,08	R\$ 704,69
7.3	14.1.22	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm(1/2" A 1")	M	9,00	2,16	R\$ 19,44
7.4	14.2.19	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	113,40	41,42	R\$ 4.697,03
7.5	14.2.49	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	149,40	4,29	R\$ 640,93
						Subtotal	R\$ 6.263,07
<b>8 PISOS</b>							
8.1	15.1.46	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,76	296,71	R\$ 522,21
8.2	15.1.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	36,00	45,76	R\$ 1.647,36
						Subtotal	R\$ 2.169,57

9 INSTAÇÕES							
9.1	16.3.240	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	21,48	R\$ 42,96
9.2	16.8.16	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	2,00	97,08	R\$ 194,16
9.3	16.9.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	253,80	R\$ 1.522,80
9.4	16.9.40	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	194,26	R\$ 388,52
9.5	16.9.28	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	161,60	R\$ 646,40
9.6	16.9.24	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00	47,48	R\$ 142,44
9.7	16.9.55	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	3,00	29,76	R\$ 89,28
9.8	16.9.57	C1995	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	3,00	33,96	R\$ 101,88
9.9	16.9.59	C2255	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm	UN	3,00	26,42	R\$ 79,26
9.10	16.9.46	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	6,00	202,25	R\$ 1.213,50
9.11	16.9.13	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	2,40	231,68	R\$ 556,03
9.12	16.9.76	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	37,17	R\$ 111,51
9.13	16.9.29	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	48,56	R\$ 194,24
9.14	16.9.32	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	2,00	56,58	R\$ 113,16
9.15	16.11.47	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	5,00	29,93	R\$ 149,65
9.16	16.14.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	110,80	R\$ 2.216,00
9.17	16.14.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	98,33	R\$ 1.966,60
			Subtotal				R\$ 9.728,39
10 INST. ELÉTRICA, TELEFONICA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
10.1	18.1.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,00	7,57	R\$ 113,55
10.2	18.6.14	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3",4"X2",4"X4"	UN	6,00	4,51	R\$ 27,06
10.3	18.7.35	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	90,00	3,34	R\$ 300,60
10.4	18.10.58	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	3,00	110,33	R\$ 330,99
10.5	18.24.24	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	110,98	R\$ 665,88
			Subtotal				R\$ 1.438,08
11 PINTURA							
11.1	19.1.26	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	57,00	7,47	R\$ 425,79
11.2	19.3.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	33,60	10,20	R\$ 342,72
11.3	19.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	10,31	R\$ 346,42
11.4	19.6.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	20,00	8,63	R\$ 172,60
			Subtotal				R\$ 1.287,53
12 ACESSIBILIDADE							
12.1	29.3.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	810,93	R\$ 810,93
12.2	29.3.4	C4636	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	435,85	R\$ 435,85
			Subtotal				R\$ 1.246,78
13 SERVIÇOS DIVERSOS							
13.1	30.2.7	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	36	4,45	R\$ 160,20
			Subtotal				R\$ 160,20
						Total	R\$ 30.764,32
						Total	R\$ 30.764,32